

Zakres prac związanych z usunięciem skutków szkody - zacieków na portalu Sali teatralnej:

lp	opis	jednostka	ilość
1	Oślanianie folią malarską	m ²	112,80
2	Usunięcie zacieków - sufit	m ²	0,50
3	Nałożenie gładzi na suficie tynkowanym	m ²	0,50
4	Grunтовanie sufitu - portalu z płaskorzeźbą	m ²	62,04
5	Malowanie sufitu farbą lateksową - portalu z płaskorzeźbą	m ²	62,04
6	Mycie podłogi	m ²	112,80
7	Prace porządkowe	r-g	1

Zamawiający informuje, że do wykonania prac malarskich w miejscu objętym przedmiotowym postępowaniem niezbędne jest:

1. Posiadanie uprawnień do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych (Art. 37c. USTAWY z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz.U.2024.1292), potwierdzenie kserokopią uprawnień dołączoną do oferty,
2. Wykorzystanie materiałów (gładzi, gruntów i farb tożsamyh z mającymi zastosowanie w sali teatralnej – głęboki mat, producent STO sp. z o. o., w palecie barw uzgodnionych z Konserwatorem Zabytków w Katowicach,
3. Przystąpienie do realizacji zadania objętego umową w terminie wskazanym przez Zamawiającego (w okresie od 30 czerwca do 15 sierpnia 2025 roku), co jest związane z koniecznością wykonania prac na rusztowaniach przygotowanych przez Zamawiającego) w dwóch etapach - rusztowania rozkładane będą na 1/2 powierzchni sali teatralnej i sukcesywnie przekładane,
4. Posiadanie polisy OC o wartości minimalnej 200.000,00 zł na czas wykonywania prac, potwierdzone kserokopią dokumentu dołączoną do oferty,
5. Udzielenie pisemnej gwarancji na jakość wykonanych prac na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.